

通开发环复（表）2024009 号

## 关于《南通金仕达高精实业股份有限公司高档宽幅数码印花项目环境影响报告表》的批复

南通金仕达高精实业股份有限公司：

你公司报送的《南通金仕达高精实业股份有限公司高档宽幅数码印花项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目审批前我局已在网站将项目内容进行了公示（<http://www.netda.gov.cn/>），公众未提出反对意见及听证请求。根据行政审批局关于该项目的备案（通开发行审备[2023]315号）和你公司委托环评公司（编制主持人：马辉，信用编号 BH023145）编制的报告表结论、专家函审及评估意见（国诚评估[2023]54号），在确保各类污染物达标排放且有效防范环境污染事故风险

的前提下，仅从环保角度分析，本项目在现有地址内建设可行，本项目主体工程和产品方案详见环评报告 P17-22。

二、你公司应当严格落实生态环境保护主体责任，对《报告表》的内容和结论负责。

三、同意专家函审及评估意见，你公司须切实落实《报告表》中提出的各项污染防治对策建议及专家函审意见，严格执行环保“三同时”制度，并切实重点做好以下环境保护工作：

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设厂区给排水管网。本项目水喷淋塔及空压机产生的废水经厂区现有污水站处理后接管至污水管网，污染物接管标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 中间接排放标准及污水处理厂接管要求。回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T 01107-2011）。污染物排放强度须满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2021〕59号）的要求。

（二）高度重视废气污染防治，进一步优化废气治理工艺，在符合安全管理要求的前提下，采取密闭生产、负压等措施强化废气收集措施，减少大气污染物排放。产生挥发性有机废气的生产经营活动，原则上应当在密闭空间或者设备中进行，各股废气“应收尽收”，收集效率及排气筒高度不得低于环评要求。本项目数码印花、蒸化工序产生的有组织、无组织及厂区内无组织排放中，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》

(DB32/4041-2021) 相关限值要求。

(三) 噪声污染防治。合理设置车间布局，高噪声生产设备须尽量远离厂界。选用低频低噪机电设备，采取安装减震垫、隔声罩等有效措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准。

(四) 固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，推进废物源头减量和循环利用。固体废弃物须设置防雨淋、防渗透的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。本项目危险废物厂内暂存场所须按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、江苏省生态环境厅关于印发《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(施行)》的通知(苏环办[2021]290号)等法律、法规、规范要求设计施工，项目产生的危险废物须委托有资质的单位规范处置。本项目一般工业固废厂内暂存场所须按国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求设计施工。危险废物和一般固废均须严格按照相关要求，及时在江苏省固体废物管理信息系统中申报。

(五) 高度重视土壤、地下水污染防治工作，严格执行土壤和地下水防治相关要求，并切实落实报告中提出的土壤及地下水污染防治措施，确保土壤和地下水不受到污染。

(六) 环境风险防范。你公司须严格落实安全生产及各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的主体责任。同时对废气治

理、危废暂存等污染治理存贮设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时，认真落实《报告表》中各项风险防范措施，制定环境风险应急预案，配备足够的应急物资、设立足够容量的事故应急池，并定期组织演练，切实提升风险防控能力，防止因事故性排放污染环境。本项目所有环保设施、危废库等均须满足规划、建设、消防和应急管理等部门安全相关要求，将环保设施、危废设施等纳入全厂安全评价范围，做好各项安全评价，落实好安全“三同时”制度和安全生产措施及管理责任，在正式投产前须经过安全、消防、住建等部门验收，确保安全生产。

（七）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置排污口，树立标志牌，预留监测采样口。按照相关排污单位自行监测技术指南等国家有关规定，结合《报告表》内容制定监测计划，开展自行监测，记录、保存监测数据，确保监测数据真实、可靠。

四、你公司须积极推行清洁生产，提高自动化控制水平，选用先进的工艺和设备，提高资源和能源利用率，从源头上减少各类污染物的产生，清洁生产水平须达到或接近国际领先水平。优化污染治理工艺，强化污染防治设施运行管理，确保各类污染防治设施稳定运行，减少污染物的排放总量。本项目建成后，全厂废水排放总量不增加；新增（及全厂）废气排放总量考核指标为：

有组织废气：VOCs $\leq$ 0.260t/a ( $\leq$ 0.564t/a)；无组织排放废气：非VOCs $\leq$ 0.289t/a ( $\leq$ 0.449t/a)；固体废物排放总量为零。

五、根据《排污许可管理条例》等要求，项目须在启动生产设施或在实际排污之前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》分类，向具有管理权限的生态环境部门提出排污许可申请或自行登记。同时你公司须按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，切实做好对该项目环境保护“三同时”及自主验收工作。

六、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

七、你公司须严格按照申报内容组织建设，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、本项目环评批复有效期5年。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

2024年1月10日

---

抄送：南通市生态环境局

---

2024年1月10日印发

---